

Mirandola, 13/12/2016

Prot. N. 8784

Reparto Reti - LOTT - MN/mn

FD / PEC

Spett.le

Comune di Concordia sulla Secchia

Piazza 29 Maggio, 2
41038 Concordia s/S (MO)

c.a.: Arch. Elisabetta Dotti


comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi Decisoria Istanza SUAP 1858/2016 Ditta Owenscorp Italia Spa "intervento Via Agnini 15 foglio 29 mappali 114-115-243" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Parere tecnico favorevole e nulla osta allacciamento alla pubblica fognatura

Vista la convocazione del Comune di Concordia rif. int.: 298/16 del 03 novembre 2016 relativa alla Conferenza in oggetto e con riferimento agli elaborati progettuali pervenuti tramite PEC il 12 dicembre 2016, si esprime parere tecnico favorevole con le seguenti precisazioni:

- verificato che le acque reflue prodotte dall'attività in oggetto sono assimilabili alla tipologia domestica, si autorizza l'allacciamento al Servizio Idrico Integrato. L'attività in oggetto non necessita pertanto di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.Lgs.152/2006;
- in ogni caso si prescrive l'installazione di fosse biologiche a servizio dei WC e degrassatori ove necessario, mentre le acque meteoriche generate dalle nuove impermeabilizzazioni verranno gestite internamente alla proprietà privata;
- si precisa che AIMAG non entra nel merito circa le soluzioni progettuali adottate (dimensionamento, materiali, impianti in pressione, ecc..) e sulle delle modalità costruttive della rete fognaria privata. Il controllo e la verifica delle quote altimetriche di scorrimento, del regime di funzionamento delle fognature esistenti nonché dello stato dell'arte, è ad esclusivo carico del richiedente;
- le tubazioni in area pubblica devono essere in PVC SN4, rinfilanco con sabbia di Po (con bauletto in calcestruzzo in caso di scarso ricoprimento) e riempimento scavi secondo le prescrizioni dell'ente gestore della strada;
- gli innesti nei pozzetti stradali esistenti dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la staticità dei manufatti, preferibilmente tramite l'uso di carotatrice e sigillato internamente con malte idonee al ripristino di fognature in calcestruzzo;
- dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici AIMAG l'inizio dei lavori (almeno 72 ore prima, anche tramite mail: tecnico.commerciale@aimag.it);



Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a:

1. Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, allacciamenti degli utenti alla rete, fognature, trattamento acque e depurazione.
2. Ciclo integrato dei rifiuti: spazzamento, raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, centri di raccolta, trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agroindustriale, selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida.
3. Reti gas per conto terzi. Servizi commerciali anche conto terzi per il servizio gas.

Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell'acqua e al ciclo integrato dei rifiuti.

Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per:

Smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali

- poiché l'esecuzione dell'allacciamento è a carico dell'utente, tutti i permessi riguardanti attraversamenti privati, scavi in suolo pubblico ecc. sono a suo carico;
- con riferimento all'elaborato di progetto n°28 "Planimetria rete acqua e gas" si raccomanda di inoltrare specifiche richieste di modifica impianti presso il Gestore con tempistiche conformi alle necessità di cantiere in quanto nell'area sono presenti derivazioni d'utenza gas metano in 7ª specie ed allacci idrici in esercizio. In seguito alle suddette richieste verranno definite le condizioni tecnico-economiche degli interventi nonché le caratteristiche dei manufatti di alloggiamento dei misuratori accessibili dall'area pubblica;
- qualora fossero previste opere sulle reti in gestione, dovrà essere inoltrata specifica richiesta di nulla osta tecnico con i relativi elaborati da concordare preventivamente.

I tecnici AIMAG rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico
(rif.: marco.negrelli@aimag.it tel.: 0535 28219)

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato
(Ing. Davide De Battisti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide De Battisti', is written over the typed name of the official.